



## **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Płocku**

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel. 24 267 68 39

fax. 24 267 68 81

Płock, dnia 30 maja 2012 roku

ZDP.T.430/47/2012

**ADO-M PROJEKT**  
**mgr inż. Andrzej Dobruch**  
**ul. Z. Nałkowskiej 13**  
**09-200 Sierpc**

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej Umienino - Pęszyno w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszewice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 kwietnia 2012 roku (data wpływu do tutejszego Zarządu: 05 kwietnia 2012 roku) uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2012 roku (data wpływu do tutejszego Zarządu: 29 maja 2012 roku) uzgadniam projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Umienino - Pęszyno w miejscowości Pęszyno, gmina Bielsk w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszewice przebiegającą na działkach o nr ew. 2/1, 5 i 8/5 w obrębie ewidencyjnym Pęszyno, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk.

Przebudowa drogi gminnej nie może wpłynąć negatywnie na odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3704W.

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić tutejszy Zarząd dróg o terminie prowadzenia prac w pasie drogi powiatowej oraz zgłosić ich zakończenie celem dokonania protokolarnego odbioru robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


**DYREKTOR**  
Zarządu dróg powiatowych  
w Płocku  
*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Wójcik

Sprawę prowadzi: Michał Rzepczyński, tel.: 24 267 68 42

*[Signature]*

# PRZEKRÓJ A - A

1:100



1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm.
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg.AC22W PMB 25/55-60 gr. 6 cm.
3. Podbudowa z kruszywa łamanego(mieszanki 0/31.5) stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, wg.WT 4 - 2010 .
4. Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm wg. BN-87/B-6774-04.

Rura osłonowa grub.dwudz. AROT PS-110	
Istniejąca melioracja	
Projektowana linia rozgraniczająca drogi	
Projektowany krawężnik	
Projektowany krawężnik wtopiony	
Projektowana krawędź pobocza	
Pobocze	
Istniejący wodociąg	
Istniejąca teletechnika	
Projektowana nawierzchnia jezdni	
Projektowana krawędź jezdni	
Granica własności	
Istniejący rów do odtworzenia	
Projektowany przepust	
Drzewa i krzewy do wycinki, pozycja w spisie	

OBIEKT

**Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno**

**Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Umienino z drogą powiatową nr 3704W Stacja kolejowa Gozdowo-Proboszczewice.**

INWESTOR

**GMINA BIELSK**

Branża  
drogowa

Treść rysunku


**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Skala 1: 500  
1: 100;1: 250

Stanowisko	Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant	Drogowa	mgr inż. A. Gryckiewicz	Wa 220/02 04.2012		<b>1</b> <b>Ark. 06</b>
Sprawdził	Drogowa	mgr inż. I. Frackiewicz	Wa 258/02 04.2012		
Opracował		mgr inż. Andrzej Dobruch	04.2012		

B-B km 0+450 - 2+956,56

1:100



ZARZĄDCA DRÓG GMINNYCH BIELSK

ul. Wolności 10, 16-100 Bielsk

tel. 22 744 10 10, fax 22 744 10 11

www.zdmg-bielsk.pl

30.05.2012 ZDMG-BIELSK-74072

*[Handwritten signature]*

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm.
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg.AC22W PMB 25/55-60 gr. 6 cm.
3. Podbudowa z kruszywa łamanego(mieszanki 0/31.5) stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, wg.WT 4 - 2010 .
4. Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm wg. BN-87/B-6774-04.
5. Pobocze żwirowe doziarnione kruszywem łamanym 0-31,5 w stosunku 1:3, grubości 10cm, na szerokości 1,0 m.

## PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UMIENINO-PĘSZYNO.

OBIEKT

INWESTOR

**Gmina Bielsk**

Branża  
**Drogowa**

Treść rysunku

**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**

Skala 1: 50  
(1: 10)

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Nr rysunku
Sprawdzający	mgr inż. I.Frańkiewicz	Wa-258/02	05.2012	<i>[Signature]</i>	<b>4</b>
Projektant	mgr inż. A.Gryckiewicz	Wa-220/02	05.2012	<i>[Signature]</i>	
Opracował	mgr inż. Andrzej Dobruch		05.2012	<i>[Signature]</i>	